

S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania

J/10/83/1991 – COD FISCAL 1158050

120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132

Tel.: 0238/711.155 ; 0338/105620

Fax: 0238/710.722; 0338/101.537

e-mail:

Internet: www.romcarbon.com



Inregistrare no ²⁸³⁵ / 27.03.2017

Catre Consiliul de Administratie,

Va prezentam si va propunem spre aprobare lista investitiilor precum si argumentarea privind oportunitatea acestora conform estimarilor fiecarui Centru de Profit in parte, in valoare totala de 908,661.00 euro.

Structura investitiilor propuse

Nr	INVESTITIE	Plan Investitii 2017-Proiect		Estimare surse de finantare euro	
		Valoare -EURO-	Valoare-Ron-	Credit /Leasing EURO	Surse proprii EURO
1	Dinamometru 5 kN pentru laboratorul PE, PP	50,000	227,500.00	45,000	5,000
2	Calculatoare 2 buc. laborator PE si laborator Central	1,000	4,550.00	900	100
3	Spectrometru NIR mobil pentru laborator CP7	5,000	22,750.00	4,500	500
4	Aparat determinat ICT	10,000	45,500.00	9,000	1,000
	TOTAL Laborator	€ 66,000.00	300,300.00 lei	€ 59,400	€ 6,600
5	Refacere pardoseala sector CP3 (H&S) 200 mp	5,000.00	22,750.00	4500	500
6	Reamenajare vestiare barbati, grupuri sanitare operatori	11,000.00	50,050.00	9,900	1,100
	TOTAL CENTRU PROFIT 3	€ 16,000.00	72,800.00 lei	€ 14,400.00	€ 1,600.00
7	Matruta hamburger pentru Sunwell	50,000.00	227,500.00	45,000.00	5,000.00
8	Stivuitoar	30,000.00	136,500.00	27,000.00	3,000.00
9	Igienizare, schimbare geamuri vestiar si grup sanitar	3,000.00	13,650.00	2,700.00	300.00
	TOTAL CENTRU PROFIT 5	€ 83,000.00	377,650.00 lei	€ 74,700.00	€ 8,300.00
10	Igienizare, schimbare geamuri vestiar si grup sanitar	10,000.00	45,500.00	9,000.00	1,000.00
	TOTAL CENTRU PROFIT 6	€ 10,000.00	45,500.00 lei	€ 9,000.00	€ 1,000.00
11	Banda alimentare 1310	40,000.00	182,000.00	36,000.00	4,000.00
12	Sistem ventilatie pentru KS3	10,000.00	45,500.00	9,000.00	1,000.00

13	Upgradare linie KS1 lpentru separare metal	41,000.00	186,550.00	36,900.00	4,100.00
14	Sistem ventilatie pen- tru statie tratare apa uzata (atex)	5,000.00	22,750.00	4,500.00	500.00
15	Conectare utilitati, fundatii omogeniza- toare, diferenta de pret fata de oferta aprobata in 2016	126,000.00	573,300.00	113,400.00	12,600.00
16	Stivuitor 2,5 t, 5,5 m	30,000.00	136,500.00	27,000.00	3,000.00
17	Sistem detectie si semnalizare incendiu CP7	12,300.00	55,965.00	11,070	1,230
18	Igienizare, schimbare geamuri vestiar si grup sanitar	3,000.00	13,650.00	2,700.00	300.00
	TOTAL CENTRU PROFIT 7	€ 267,300.00	1,216,215.00 lei	€ 240,570.00	€ 26,730.00
19	Stivuitor 2.5t, 1 pes	30,000.00	136,500.00	27,000.00	3,000.00
20	Vola	50,000.00	227,500.00	45,000.00	5,000.00
21	Platforma zona CA 1000 mp	35,000.00	159,250.00	31,500.00	3,500.00
	TOTAL Log	€ 115,000.00	523,250.00 lei	€ 103,500.00	€ 11,500.00
22	Amenajare retea dis- tributie energie elec- trica	100,000.00	455,000.00	90,000.00	10,000.00
23	Masterplan RCB In- frastructura apa (parte din planul de 1,6 mil propus a se realiza in 5 ani)	100,000.00	455,000.00	90,000.00	10,000.00
24	Automatizare statia pompare S2	25,000.00	113,750.00	22,500.00	2,500.00
25	Refacere hidroizolatie Mag Termoformate (magazia 11)	4,571.00	20,798.00	4,114.00	457.00
26	Refacere hidroizolatie Remiza PSI (fost TTM)	2,011.00	9,150.00	1,810.00	201.00
27	Reparatie pompa sub- mersibila Zona B	3,284.00	14,942.00	2,956.00	328.00
28	Refacere sistem ter- moizolant Pav. „B”	8,407.00	38,252.00	7,566.00	841.00
29	Inlocuire centrale ter- mice Pav Administra- tiv 2 buc	5,934.00	27,000.00	5,341.00	593.00
30	Asfaltare drum de la STAU la Aleea mag- aziilor pe la limita de proprietate VEST	28,710.00	130,631.00	25,839.00	2,871.00
31	Asfaltare platforma zona CP7 1292mp	10,785.00	49,072.00	9,707.00	1,079.00
32	Înlocuirea LEA 20kV cu LES 20kV in inc- inta Gosp Ancxa	40,659.00	184,998.00	36,593.00	4,066.00
33	Reparatii tencuieli, zugravit fatada cladire PE + PP	3,500.00	15,925.00	3,150.00	350.00
34	Reamenajare intrare delegati Pav. Admin- istrativ	1,600.00	7,280.00	1,440.00	160.00

35	Reparatie 2 buc Transformatoare 6/0.4kV	9.000.00	40.950.00	8,100.00	900.00
36	Desfiintat fantana arteziana Pav Admin	900.00	4,095.00	810.00	90.00
37	Refacere perete rem- iza PSI - TTM	3.000.00	13,650.00	2,700.00	300.00
38	Reparatie hidroizo- latie si consolidare tunel trecere poarta 1	1,000.00	4,550.00	900.00	100.00
39	Licente program in- formatic Atlantis (10*300Eur)	3.000.00	13,650.00	2,700.00	300.00
	TOTAL Ad-tiv	€ 351,361.00	1,598,693.00 lei	€ 316,225.00	€ 35,136.00
	TOTAL	€ 908,661.00	4,134,408.00 lei	€ 817,795.00	€ 90,866.00

Descrierea investitiilor propuse

➤ CENTRU PROFIT Nr. 3

✓ Refacere pardoseala in CP3 (H&S) 200 m p

Pardoseala existenta prezintă deteriorări și gauri care împiedica fluxul și deteriorează celulele de greutate ale lizelor cu cantar.

✓ Reamenajare vestiare bărbați, grupuri sanitare operatori

Pentru a asigura cerințele minime de securitate și sănătate la locurile de munca este necesara igienizarea și refacerea grupurilor sanitare, a vestiarelor care trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si dotari corespunzatoare.

➤ CENTRU PROFIT NR. 5

✓ Matrita Hamburger

✓ Valoare estimata: 50.000 euro

Necesara pentru a extinde gama de modele cu o dimensiune de caserola catering mai mica decat cele existente.

Calculul de recuperare este bazat pe un volum de vanzare de 7 milioane de bucati /an.

7 mil*0,076 lei (pret vanzare estimat)= 532.000 lei

7 mil.*0,06 lei (cost estimat) = 420.000 lei . Diferenta: 532.000-420.000 = 112.000 lei/4,55 = 24.615 euro. Investitia poate fi recuperata in ~2 ani.

✓ Stivuator

✓ Valoare estimata investitie: 30.000 euro

Volumul de incarcari/descarcari si alimentari linii de productie a crescut.

✓ Igienizare, schimbare geamuri vestiar si grup sanitar

✓ Valoare estimata investitie: 3.000 euro

Pentru a asigura cerințele minime de securitate și sănătate la locurile de munca este necesara igienizarea și refacerea grupurilor sanitare, a vestiarelor care trebuie sa aibă dimensiuni suficiente și dotări corespunzătoare.

➤ CENTRU PROFIT NR. 6

➤ Igienizare, schimbare geamuri vestiar si grup sanitar

- ✓ Valoare estimata investitie: 10.000 euro

Pentru a asigura cerintele minime de securitate și sănătate la locurile de munca este necesara igienizarea și refacerea grupurilor sanitare, a vestiarelor care trebuie sa aibă dimensiuni suficiente și dotări corespunzătoare.

➤ CENTRU PROFIT NR. 7

- ✓ Banda conveioare de alimentare extruder 1310

- ✓ Valoare estimata investitie 40.000euro

Datorita cresterii comenzilor pentru produse care au ca materii prime, cele cu densitate mica (PE, PP popcorn) este necesara extinderea procesarii acestora in linia Intarema 1310. Pentru aceasta este nevoie de un conveior de alimentare materii prime cu densitate mica dotat cu detector de metale si aparatoare pentru extruder.

Pot fi procesate - 110 tone/luna Rocaplen rPP 45-3 cu o marja de profit de 30 euro/t, 3300 euro/luna

- 110 tone/luna Rocalen rPE 155 cu o marja de profit de 20 euro/t, 2200 euro/luna

Perioada recuperare : $5500 \cdot 12 = 66000$ euro/an; 7 luni.

- ✓ Sistem ventilatie pentru KS3

- ✓ Valoare estimata investitie: 10.000euro

In timpul procesarii deseurilor de film PE, PP se poate acumula abur, praf si miros care pot afecta operatorii. In functie de sursa de deseuri au fost cazuri cand productia a fost oprita si operatorii evacuati pentru aerisire.

- ✓ Upgradare linie KS1 pentru separare metal

- ✓ Valoare estimata investitie: 41.000euro

Datorita nivelului mare de impuritati metalice pentru small-weee (si frigidere, cateodata) impreuna cu Kun Sheng a fost analizata posibilitatea de a imbunatati eliminarea impuritatilor metalice . Imbunatatirea consta in conveior, rola magnetica si separator zig zag. Aceasta imbunatatire va descreste uzura morii care, in aproape 5 ani de functionare a avut nevoie de schimbarea intregului sistem de taiere.

- ✓ Sistem Ventilatie statie de tratare apa uzata

- ✓ Valoare estimata investitie 5.000euro

In interiorul statiei de tratare apa uzata este necesara instalarea unui sistem de detectie pentru eventualele acumulari de metan, hidrogen sulfurat si monoxid de carbon cu actiune pe doua paliere, precum si asigurarea unei ventilatii mecanice care sa previna aparitia unei atmosfere potential explozive.

- ✓ Conectarea la utilitati, fundatii, diferenta de pret fata de oferta aprobata in 2016 pentru unitatile de omogenizare

- ✓ Valoare estimata investitie : 126.000 euro

Oferta finala incheiata anul trecut (2016) include 4 unitati de omogenizare din inox. Diferenta de pret intre bugetul aprobat (ce avea la baza omogenizatoare realizate din carbon steel, iar silozurile tampon pentru alimentare constanta a extruderelor erau mai mici fata de oferta finala) si oferta finala este de ~63.000 euro.

Pentru aceste 4 unitati este nevoie conectarea lor la utilitati si pregatirea spatiului (valoare estimata de 63.000 euro)

- ✓ Stivuitor 2,5t, 5,5 m

- ✓ Valoare estimata investitie: 30.000 euro

Datorita extinderii cu linia de spalare KS3 volumul incarcarilor/descarcarilor si alimentarea liniilor a crescut. Lipsa unui stivuitor sau angajarea lui in alta operatiune poate conduce la intarzieri in procesul de alimentare si descresterea capacitatilor de productie.

✓ **Sistem de detectie si semnalizare incendiu CP7**

✓ Valoare estimata investitie: 12.300 euro

Datorita extinderii cu noile echipamente, liniile Erema, linia de spalare KS2, extindere ce a cuprins si spatiul ex-Zentyss este necesar, conform legislatiei in vigoare, actualizarea scenariului de siguranta la foc care include sistemul de detectare si semnalizare .

✓ **Igienizare, schimbare geamuri vestiar si grup sanitar**

✓ Valoare estimata investitie: 3.000 euro

Pentru a asigura cerintele minime de securitate si sanatate la locurile de munca este necesara igienizarea si refacerea grupurilor sanitare, a vestiarelor care trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si dotari corespunzatoare.

➤ **LABORATOR**

✓ **Dinamometru 5 kN pentru laboratorul PE, PP**

✓ Valoare estimata investitie: 50.000 euro

Acest echipament este necesar datorita faptului ca din cele 5 piese existente, 2 nu mai pot fi calibrate datorita vechimii lor. Investitia a mai fost amanata in anii anteriori. Cu ajutorul lui vor fi determinate caracteristicile mecanice pentru produsele din PS si PE.

✓ **Computer -2 pcs. pentru laboratorul PE si cel Central**

✓ Valoare estimata investitie: 1.000 euro

Calculatoarele sunt necesare pentru a inregistra rezultatele de laborator .

✓ **Spectrometru NIR, mobil pentru Laboratorul CP7**

✓ Valoare estimata investitie : 5.000 euro

Aparatul FTIR existent este ocupat tot timpul si foarte solicitat.

✓ **Aparat determinat indice de curgere**

✓ Valoare estimata investitie: 10.000 euro

In Laboratorul din PE exista un singur aparat care asigura analizele pentru toti polimerii: PE, PP, PS, fiind solicitat si foarte vechi.

➤ **LOGISTICA**

• **Stivuitor 2.5t – 1 pcs.**

✓ Valoare estimata investitie: 30.000 euro

• **Vola**

✓ Valoare estimata investitie: 50.000 euro

Volumul de descarcare materii prime, ambalare deseuri/transportul deseurilor vrac a avut un trend ascendent in 2016 si 2017 in mod special pentru materialele ce au legatura cu CP7; pe langa aceasta crestere, trebuie retinut faptul ca deseurile sub forma de baloti sunt manevrate cu ajutorul dispozitivelor cu cleme de prindere, cu miscare verticala si

orizontala in asa fel incat descarcarea si aranjarea balotilor in depozit sa se efectueze in mod eficient. Un stivuitor este necesar pentru descarcarea prompta a transportatorilor si sa alimenteze sectorul.

- **Platforma zona CA 1000mp**

- ✓ Valoare estimata investitie: 6.000 euro

Necesara pentru a depozita paleti cu material virgin . O cantitate estimata de depozitare este de ~850 tone.

- **ADMINISTRATIV**

- ✓ Amenajare retea distributie energie electrica

Necesara pentru refacerea portiunilor vechi din retea existenta.

- ✓ Master plan RCB infrastructura apa

Acest Master plan este impartit pe 5 ani si ia in considerare schimbarea intregului sistem de tevi pornind de la rezerva de apa si ramificandu-se pe 3 tronsoane . In functie de necesitate se va porni cu unul din cele 3 tronsoane.

- ✓ Automatizarea statiei de pompare S2

Desele avarii si degradarile existente la sistemele de transport apa, au caracter evolutiv si agravant, deoarece:

- a) retea inelara de conducte apa este foarte veche
- b) localizarea sectoriala nu se poate face realiza din cauza manevrabilitatii greoaie ale vanelor/robinetilor, din caminele de apa si statiile de pompe;
- c) pompele electrice din statiile de pompare apa sunt alimentate dintr-o singura sursa electrica;
- d) statiile de pompe au asigurata partial pornirea automata la scaderea presiunii din retea.

Motopompa folosita si in caz de incendiu de la statia de pompare S2, nu are automatizare, cuplarea executandu-se manual.

Pompele electrice din statiile de pompe S1 si S2 sunt destinate alimentarii retelei de apa de pe platforma, retea care nu este dedicata stingerii incendiului ci este retea comuna hidranti interiori-exteriori, apa pentru nevoi menajere si consum industrial. Pompele sunt functionale, dar puternic uzate fizic si moral, mari consumatoare de energie.

Pentru incadrarea in prevederile legislative este necesara o alimentare automata de securitate a pompelor S1 si S2. Alimentarea de securitate insemna o alta alimentare de energie electrica fata de retea electrica existenta, deci va trebui achizitionat un grup electrogen/ UPS dotat cu o automatizare care sa faca posibila alimentarea in mod automat si manual a minim 3 pompe din statiile de pompe S1 sau S2 (pentru asigurarea debitului obligatoriu 20 l/s).

- **Refacere hidroizolatie magazia termoformate (Mag. nr. 11)**

Magazia numarul 11 are hidroizolatia avariata si depozitarea produselor finale poate fi afectata.

- **Refacere hidroizolatie Remiza PSI (fost TTM)**

Remiza PSI (ex TTM) are hidroizolatia avariata si exista infiltratii apa in interiorul cladirii.

- **Reparatie pompa submersibila zona B**

Pompa si coloana de apa sunt deteriorate. Acestea asigura apa pentru societate.

- **Refacere sistem termoizolant Pavilionul B**

Cladirea „B” (casa de oaspeti) are hidroizolatia deteriorata (executata in 2006) si exista infiltratii in interiorul cladirii.

- **Inlocuire centrale termice in Pavilionul Administrativ – 2 buc.**

Sistemul existent este vechi si nu poate fi reparat.

- **Asfaltare drum de la statia de tratare apa uzata catre aleea magaziiilor pe la limita de proprietate din partea vestica.**

Drumul este impracticabil datorita denivelarilor. Este necesar sa se asigure un flux al intrarilor/iesirilor autovehiculelor in interiorul companiei.

➤ Asfaltare platforma zona CP7 1292 mp

Platforma de depozitare existenta este improprie pentru materii prime vrac sau big-bags. Nisipul si pietrele mici ajung impreuna cu materialul in linia de extrudare.

➤ Inlocuirea LEA 20kV cu LES 20kV in Gosp Anexa

Aceasta zona poate fi utilizata (~2500 mp) pentru depozitarea materiei prime, dar datorita existentei liniei de electricitate aeriene acest lucru este interzis. Legislatia prevede o zona de protectie de o parte si de alta a liniei de 24 m, de aceea propunerea consta in ingroparea liniei electrice .

➤ Reparatii tencuiei, zugravit fatada cladire PE, PP

Fatada cladirii este deteriorata si necesita reparatii .

➤ Reamenajare intrare delegati Pavilion Administrativ

Aspectul accesului in cladirea Administrativa necesita imbunatatiri.

➤ Reparatie Transformatoare 6/0.4kV (2 bucati)

Acestea sunt defecte si prin repararea lor se poate asigura continuitate in alimentrea cu energie electrica a sectiilor de productie.

➤ Desfiintat fantana arteziana Pavilion Administrativ

Desfiintarea fantanii arteziene nefunctionale poate crea noi spatii de parcare.

➤ Refacere perete PSI – ex-TTM

Acest perete prezinta crapaturi mari si este necesar a fi consolidat pentru evitarea prabusirii.

➤ Reparatie hidroizolatie si consolidare tunel trecere poarta 1

Aspectul la intrarea in societate este necorespunzator, in plus se pot desprinde bucati din tencuiala ce pot cauza accidente.

➤ Licente program informatic Atlantis (10*300Eur)

Va rugam sa aprobatii efecturarea investitiilor avand o valoare totala, conform ofertelor, de 908,661.00 euro in structura de finantare propusa si sa imputerniciti Directorul General si Directorul Financiar sa semneze orice acte necesare in legatura cu ducerea la indeplinire a hotararii Consiliului de Administratie .


Approved,
General Manager,
Eng. Andrei Radu




Financial Manager ,
Ec. Zainescu Viorica



Elaborated,
Chief of Technical Investment Department
ch. Mihaela Budescu



Technical Manager,
Eng. Titi Mihai



SC ROMCARBON SA BUZAU
2017 INVESTMENT PLAN

1 euro=4,55 ron

INVESTMENT	2017 Investment Plan-proposals		Estimated time of realization	Estimated financing sources	
	Value-EURO-	Value-LEI-	year: 2017	Credit/Leasing 90%	Own sources 10%
1 Mechanical tester 5 kN for PE, PP laboratory	€ 50.000	227.500 lei	€ 50.000	€ 45.000	€ 5.000
2 Computers 2 pcs.for PE laboratory and Central laboratory	€ 1.000	4.550 lei	€ 1.000	€ 900	€ 100
3 NIR Spectrometer, mobil for CP7 laboratory	€ 5.000	22.750 lei	€ 5.000	€ 4.500	€ 500
4 Melt flow index tester	€ 10.000	45.500 lei	€ 10.000	€ 9.000	€ 1.000
TOTAL LABORATORY	€ 66.000	300.300 lei	€ 66.000	€ 59.400	€ 6.600
5 Floor restoring in CP3 (H&S) 200 sqm	€ 5.000	22.750 lei	€ 5.000	€ 4.500	€ 500
6 Lockers and toilets restoration	€ 11.000	50.050 lei	€ 11.000	€ 9.900	€ 1.100
TOTAL PROFIT CENTER 3	€ 16.000	72.800 lei	€ 16.000	€ 14.400	€ 1.600
7 Hamburger mold for Sunwell	€ 50.000	227.500 lei	€ 50.000	€ 45.000	€ 5.000
8 Forklift	€ 30.000	136.500 lei	€ 30.000	€ 27.000	€ 3.000
9 Sanitation, changing of glass at lockers and toilets	€ 3.000	13.650 lei	€ 3.000	€ 2.700	€ 300
TOTAL PROFIT CENTER 5	€ 83.000	377.650 lei	€ 83.000	€ 74.700	€ 8.300
10 Sanitation, changing of glass at lockers and toilets	€ 10.000	45.500 lei	€ 10.000	€ 9.000	€ 1.000
TOTAL PROFIT CENTER 6	€ 10.000	45.500 lei	€ 10.000	€ 9.000	€ 1.000
11 Feeding conveyor band 1310	€ 40.000	182.000 lei	€ 40.000	€ 36.000	€ 4.000
12 Ventilation system for KS3	€ 10.000	45.500 lei	€ 10.000	€ 9.000	€ 1.000
13 Upgrading of KS1 line for metal separation	€ 41.000	186.550 lei	€ 41.000	€ 36.900	€ 4.100
14 Ventilation system for WWTS (atex)	€ 5.000	22.750 lei	€ 5.000	€ 4.500	€ 500
15 Conection of utilities, foundations for homogenising units, price difference towards 2016 approved offer	€ 126.000	573.300 lei	€ 126.000	€ 113.400	€ 12.600
16 Forklift 2,5 t, 5,5 m	€ 30.000	136.500 lei	€ 30.000	€ 27.000	€ 3.000
17 Fire detection system and semnalization CP7	€ 12.300	55.965 lei	€ 12.300	€ 11.070	€ 1.230
18 Sanitation, changing of glass at lockers and toilets	€ 3.000	13.650 lei	€ 3.000	€ 2.700	€ 300
TOTAL PROFIT CENTER 7	€ 267.300	1.216.215 lei	€ 267.300	€ 240.570	€ 26.730
19 Forklift 2,5 t	€ 30.000	136.500 lei	€ 30.000	€ 27.000	€ 3.000
20 Vola	€ 50.000	227.500 lei	€ 50.000	€ 45.000	€ 5.000
21 Platform CA zone 1000 sqm	€ 35.000	159.250 lei	€ 35.000	€ 31.500	€ 3.500
Total Log Dep	€ 115.000	523.250 lei	€ 115.000	€ 103.500	€ 11.500
22 Electricity distribution network renovation	€ 100.000	455.000 lei	€ 100.000	€ 90.000	€ 10.000
23 Masterplan RCB water infrastructure	€ 100.000	455.000 lei	€ 100.000	€ 90.000	€ 10.000
24 Pumping station automatization S2	€ 25.000	113.750 lei	€ 25.000	€ 22.500	€ 2.500
25 Waterproofing refurbish Thermoforming warehouse	€ 4.571	20.798 lei	€ 4.571	€ 4.114	€ 457
26 Waterproofing refurbish PSI shed (ex TTM)	€ 2.011	9.150 lei	€ 2.011	€ 1.810	€ 201
27 Submersible pump repairing- B zone	€ 3.284	14.942 lei	€ 3.284	€ 2.956	€ 328
28 Thermoisolation system for Building „B”	€ 8.407	38.252 lei	€ 8.407	€ 7.566	€ 841
29 Changing of central heating of Administrativ building-2 pcs	€ 5.934	27.000 lei	€ 5.934	€ 5.341	€ 593
30 Road asphaltting from WWTS to warehouse alley	€ 28.710	130.631 lei	€ 28.710	€ 25.839	€ 2.871
31 Platform asphaltting CP7 zone 1292 sqm	€ 10.785	49.072 lei	€ 10.785	€ 9.707	€ 1.079
32 Replacement of LEA 20kV with LES 20kV in Gosp Anexa	€ 40.659	184.998 lei	€ 40.659	€ 36.593	€ 4.066
33 Plaster repairs, painting of frontage PE + PP building	€ 3.500	15.925 lei	€ 3.500	€ 3.150	€ 350
34 Refurbishment of entrance in Administrativ building	€ 1.600	7.280 lei	€ 1.600	€ 1.440	€ 160
35 Repair of 2 pcs Transforming stations 6/0.4kV	€ 9.000	40.950 lei	€ 9.000	€ 8.100	€ 900
36 Dismantling of artesian fountain Admin. Building	€ 900	4.095 lei	€ 900	€ 810	€ 90
37 Repair of wall PSI – ex-TTM	€ 3.000	13.650 lei	€ 3.000	€ 2.700	€ 300
38 Repair waterproof and consolidation tunel Gate1	€ 1.000	4.550 lei	€ 1.000	€ 900	€ 100
39 License for soft Atlantis (10*300Eur)	€ 3.000	13.650 lei	€ 3.000	€ 2.700	€ 300
TOTAL AD-TIV	€ 351.361	1.598.693 lei	€ 351.361	€ 316.225	€ 35.136
TOTAL PRODUCTION AND ADMINISTRATIVE INVESTMEN	€ 908.661	4.134.408 lei	€ 908.661	€ 817.795	€ 90.866

Technical Manager



Financial Manager



General Manager

